

南京现代表面处理科技产业中心项目A地块建设项目

生活、施工、办公区临建（临时水电部分）工程量统计表2024. 7. 11

序号	施工内容	规格型号	工程量	单位	备注
1	电缆	YJLV-4*240+1*120	630	m	
2	电缆	YJLV-4*150+1*70	404	m	
3	电缆	YJLV-4*95+1*50	2267	m	
4	电缆	YJLV-4*35+1*16	696	m	
5	电缆	3*YJLV-3*400+2*200	724	m	
6	PVC电缆套管	DN110	3925	m	
7	配电房总配电柜	1000A	3	台	
8	二级分配箱	400A	9	台	
9	分配箱	250A	23	台	
10	分配箱	160A	16	台	
11	塔吊开关箱	160A	7	台	
12	管理人员宿舍电表箱	5-10A	40	台	
13	工人宿舍电表	5-6A	60	台	
14	PE给水管	DN110 1.0MPa	1470	m	
15	PE给水管	DN90 1.1MPa	150	m	
16	PE给水管	DN63 1.1MPa	360	m	
17	加压泵	Q=32L/s H=0.81MPa N=11KW	2	台	
18	闸阀	DN100	21	个	
19	PE闸阀（截止阀）	DN63 1.1MPa	20	个	
20	PE消防给水管	DN110 1.6MPa	960	m	
21	消防泵	Q=15L/s H=1.2MPa N=30KW	2	台	
22	室内消防箱	见图说明	20	个	
23	室外消防栓	见图说明	10	个	

南京现代表面处理科技产业中心项目A地块建设项目

生活、施工、办公区临建（临时水电部分）工程量统计表2024. 7. 11

序号	施工内容	规格型号	工程量	单位	备注
24	管件	/	1	批	
25	USB充电插座	36V转5V 10A	360	个	
26	座灯	LED 36V 15W	120	个	
27	座灯	LED 220V 56W	48	个	
28	灯座	螺口	168	个	
29	空调插座	10A	112	个	
30	3+2插座	10A	264	个	
31	一位开关	/	51	个	
32	二位开关	/	90	个	
33	电线	ZR-BV-2. 5	7000	m	
34	电线	ZR-BV-4	300	m	
35	电线	ZR-BV-10	1000	m	
36	水龙头	4分	130	个	
37	蹲便器	带水箱	6	套	
38	水箱	10m³	2	个	
39	空气能热水器	10P	2	套	
40	电热水器	9KW	6	个	