

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池、 配水井-砼及装饰装修工程投标疑问二

1、投标清单中第 7.1 条，描述是指用外墙腻子，未明确乳胶漆要求。

序号	名称	项目特征描述	计算规则	计量单位	暂定工程量 A
7.1	内墙或天棚面涂料油漆【包工包料】	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于以下内容： 1、包工包料：满刮外墙腻子两道，砂纸磨平；刷底漆一遍，乳胶漆二遍； 2、品牌要求：采用符合国家标准工程漆，同时满足甲方要求 3. 所有楼层层高>6米，利用原满堂模板支撑架体，木工班组拆除模板及顶层水平杆后，乙方自行负责在模板支撑架体上搭设操作平台，甲方不再另行提供操作架。 4、楼层层高≤6米，扣件式操作平台由乙方负责搭设施工天花/顶棚涂料，操作平台搭设须符合规范要求，产生的人工降效不另计价，已包含在此清单价款中。	按广东2018定额计量规则面积计算	m2	3279.94

答：乳胶漆采用外墙乳胶漆。

33	水池操作层墙面、顶棚，请明确具体做法	墙面、天棚面做外墙腻子及外墙乳胶漆
----	--------------------	-------------------

2、投标清单中第 8.7 条，未明确楼梯间挡水线及防滑条瓷砖为甲供还是乙供材，请明确。

砼及装饰装修工程招标清单 (2025. 7. 18)									
工程名称: 东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池、配水井-砼及装饰装修工程									
序号	名称	项目特征描述	计算规则	计量单位	暂定工程量 A	人工费B (元)	主材费C (元)	除主材、人工费、税金以外的其他费用D (元)	不含综合单价 E=B+C (元)
8.6	水泥砂浆面层坡道	1、30厚1:2水泥砂浆面层，抹深锯齿形碾素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.150厚C20混凝土 3.300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆 4.素土夯实，压实系数>0.94 5、具体做法详见招标图纸	按广东2018定额计量规则按面积计算	m2	25.22		/		11.0
8.7	水泥砂浆梯级砖(平面带防滑条)	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于以下内容： 1. 基层清理、刷基层处理剂、砂浆找平压光等工序； 2. 合楼梯间挡水线(瓷砖)； 3. 合楼梯防滑条(瓷砖)。 4. 具体做法详见招标图纸	按踏步级数(休息平台按两级计算)	级	398.00		/		40.0
9	植筋工程(砌体植筋除)								

答：乙方提供材料。

东莞市中泰建安工程有限公司

2025年7月23日