

钢结构管廊施工界限划分

1、钢结构管廊预埋件施工

- (1) 责任单位：由“升峰公司”以包工包料方式负责。
- (2) 工作内容：具体包括以下内容，其中(2)(3)(4)项需随主体结构同步预埋；
 - ① 原深化池 LT1 起步平台右侧基墩立面的 2 块预埋钢板；
 - ② 所有螺栓与螺母的预埋；
 - ③ 3 号水池⑤轴/A 轴处，+3.0m 标高校段的 2 块预埋钢板；
 - ④ 3 号水池 A 轴+8.6m 标高水平管廊北面的 2 块预埋钢板。
- (3) 计价与付款：计价采用认质认价，付款方式均沿用签订的原施工合同条款。
- (4) 施工阶段：随 3 号水池主体结构同步预埋。

2、钢结构管廊基础施工

- (1) 责任单位：当前对应负责 3 号水池主体结构施工的各专业分包单位。
- (2) 工作内容：包括钢筋、模板、混凝土、植筋等。
- (3) 计价与付款：工作范围、计价及付款方式均沿用签订的原施工合同条款。
- (4) 施工阶段：位于水池范围内的部分与 3 号水池结构主体同步施工；其余部分则于室外工程施工阶段进行。

3、钢结构管廊制安施工

- (1) 责任单位：由公司管廊钢结构分包单位，以包工包料方式负责。
- (2) 工作内容：负责除序号 1 内容外的全部钢结构管廊范围的施工，包括但不限于钢结构的加工与安装，钢柱底部连接钢板及其下 C35 膨胀混凝土的填充、栏杆制安、热浸锌格栅盖板制安、树脂面板制安、透明 PVC 吊板制安等。
- (3) 施工阶段：整体工程竣工验收后进行。

申牛超 2026.1.31
林玉凤 2026.1.31