

新建
园区堆料场共3个
中泰公司自有物资内转报价清单

1. 拆除旧污水厂原有 $2.5m \times 1.8m$ 高铁皮围墙(约100m)人2:
2. 车转运、安装 $2.5m \times 1.8m$ 高铁皮围墙(约250m):
说明: ① 个别铁皮围墙需修整.
② 安装时需拉线安装, 横平竖直, 牢固.
③ 铁皮围墙由中泰公司提供, 分包单位负责安装人2、机械、辅料等.
④ 超出公司现有部分的铁皮围墙, 采用钢管搭设骨架, 外立面满钉铁皮瓦.
3. 铁皮围墙外立面满铺绿色广告布(即 $1.8m$ 高广告布, 约450 m^2):
说明: ① 广告布需提供板样, 要耐用.
② 广告布铺设要平整、顺直、美观.
③ 广告布由分包单位包工包料包机械施工.
4. 扣件堆场垫高铺板(约150 m^2):
说明: ① 采用公司现有的材料垫高.
② 板采用铁网或钢板.
③ 材料由中泰提供, 分包单位负责转运和人2.
5. 扣件堆场覆盖绿色防水油布(约300 m^2):
说明: ① 防水油布由分包单位包工包料施工.
6. 扣件重新打包(约108吨):
说明: ① 打包袋要求采用双层编织袋, 由分包单位提供.
② 扣件需分类打包, 每袋30个扣件.
7. 其他2个堆料场采用绿网覆盖(约1700 m^2):
说明: ① 分包单位包工包料施工.

8. 2个保安厅安装照明线路、灯具、插座 (1项):

说明: ① 材料由中泰提供, 分包费含辅料。

9. 铁网打包 (约99.8吨):

说明: ① 钢丝绳系用16#钢丝绳, 每条需3.0m, 共计约25T.

② 打包系用16#绳卡, 每包需2个, 共计约300个.

③ 分包单位包2包料包机械施2.

10. 转运铁网用的随车吊 (30T): 1台.

说明: ① 该吊作为预备, 可能不会使用, 具体以实际结算.

11. 塔吊设备上、下用的吊车 (25T): 1台.

说明: ① 需转运的塔吊有3台.

② 堆放时需堆放整齐, 听从现场管理人员安排.

12. 以上报价清单不含年度运输合同内的内容.