

招标答疑

麻涌豪丰B02-05地块1号倒班楼套管封堵工程		
序号	疑	答
1	施工现场孔洞与图纸尺寸不符，均大于图纸尺寸，请明确	孔洞大小是按沉池预留尺寸 $\Phi 50$ ， $\Phi 80$ ，后来装修时套管伸出地面全是 $\Phi 80$ 管，后加的套管要长些，按 $\Phi 80$ 的算
2	施工现场孔洞与招标清单尺寸不符，请明确是否按实际孔洞计价，部分孔洞涉及开凿扩孔，费用是否包含在内	孔洞已预留，不存在开孔，扩孔问题
3	PVC套管离地板砖装饰面的高度是按现场高度进行封堵还是按图纸高度封堵？	按签字版大样图

2023.10.21