

南峰中心7楼办公室 装修工程									
序号	项目名称	单位	暂定工程量	人工费(A)	主材费(B)	其他费用(含辅材、机械、措施及其他)(C)	不含税综合单价(D=A+B+C)	不含税综合合计(元)	材料结构及制作工艺标准
1	天花拆除	m²	330.00						拆除人工
2	石膏板墙体拆除	m²	93.57						拆除人工
3	玻璃拆除	m²	35.00						拆除人工
4	拆除地面瓷砖+地角线	m²	330.00						拆除人工
5	走廊后门隔墙开玻璃门+大门拆墙改造+修补改造	项	1.00						走廊后门隔墙开玻璃门+大门拆墙改造+修补改造
6	石膏板隔墙(隔音棉+隔到顶)	m²	276.08						9.5厘泰山石膏板(或同档次),局部盈富安/万里山品牌(或同档次)9-15厘阻燃夹板加固,75竖骨30*0.6,75地骨25:*0.6,大光M3.5*25自攻螺丝,18*36松木方,F30直钉,一江瓷白耐候胶,安装人工
7	玻璃隔墙 H2450(含玻璃门)	m²	19.25						12厘钢化玻璃,玻璃胶,安装人工
8	墙面+天花油漆	m²	519.72						多乐士/立邦品牌美时丽系列工程乳胶漆,打磨批灰两遍,接缝处挂纤维网+牛皮纸,底漆一遍面漆两遍,人工
9	电箱	套	1.00						正泰/德力西品牌断路器,暗装电箱,墙面开孔暗装,安装人工
10	电线1.5平方多股铜芯软线	m	980.00						民兴/通宝品牌,电线,安装人工
11	电线2.5平方多股铜芯软线	m	1700.00						民兴/通宝品牌,电线,安装人工
12	电线4平方多股铜芯软线	m	480.00						民兴/通宝品牌,电线,安装人工
13	PVC线管20	m	1450.00						联塑品牌PVC线管20,直接,弯头,三通,卡码,吊码,吊杆等,安装人工
14	PVC线管25	m	300.00						联塑品牌PVC线管25,直接,弯头,三通,卡码,吊码,吊杆等,安装人工
15	PVC线管32	m	100.00						联塑品牌PVC线管30,直接,弯头,三通,卡码,吊码,吊杆等,安装人工
16	筒灯	套	12.00						三雄极光星韵LED筒灯 12W 4000K,安装人工
17	射灯	套	5.00						三雄极光星辰COB天花射灯嵌入式 15W 4000K,安装人工
18	600*600LED灯盘	套	53.00						三雄极光 600*600LED面板灯,6500K 双驱动,安装人工
19	T5灯槽	m	21.00						三雄极光 丽致 12W 4000K T5,安装人工
20	插座 2+3+3	套	80.00						国际电工/三雄极光品牌 2+3+3 插座,安装人工
21	开关 1-4	套	20.00						国际电工/三雄极光品牌 1-4开关,安装人工
22	主电源 YJV-3X10+2X6	m	42.00						民兴/通宝品牌,电缆,安装人工
23	PVC线管40	m	42.00						联塑品牌PVC线管40,直接,弯头,三通,卡码,吊码,吊杆等,安装人工
24	六类网线	m	900.00						安普新(同档次)宽带 6类网线,安装人工
25	电话线	m	800.00						安普(同档次)新讯通 电话线,安装人工
26	网络插座	套	40.00						三雄极光品牌 网络插座,安装人工
27	电话插座	套	36.00						三雄极光品牌 电话插座,安装人工
28	电工辅材	项	1.00						电工胶布,胶塞,拉爆,顶爆,胶水,自攻螺丝等,安装人工

## 南峰中心7楼办公室 装修工程

序号	项目名称	单位	暂定工程量	人工费(A)	主材费(B)	其他费用(含辅材、机械、措施及其他)(C)	不含税综合单价(D=A+B+C)	不含税综合合计(元)	材料结构及制作工艺标准
29	中央空调设备移位(包含:风口+风管+管道+保温+控制线+控制面板等)	套	9.00						中央空调设备移位+风口+风管+管道+保温+控制线+控制面板等,材料及人工
30	中央空调2匹机	套	0.00						按实结算
31	茶水间给水管	m	20.00						联塑品牌25PPR给水管,直接,弯头,安装人工
32	不锈钢角阀+铜接头	项	1.00						不锈钢角阀+铜接头,生料带,安装人工
33	水表	项	1.00						水表,铜接头,生料带,安装人工
34	地面铺800*800瓷砖+水泥灰填缝处理	m²	330.00						800*800瓷砖,325#水泥,水洗砂,安装人工,水泥灰填缝处理
35	前后门黑金沙门槛石	m	3.00						黑金沙门槛石,325#水泥,水洗砂,安装人工
36	铝合金地脚线	m	184.30						铝合金地脚线,含阳角、阴角配件、安装人工
37	造型石膏板天花	m²	45.00						9.5厘泰山(或同档次)石膏板,,局部盈富安/万里山品牌盈富安/万里山品牌(或同档次)9-15厘阻燃夹板加固,龙骨,大光M3.5*25自攻丝,18*36松木方,F30直钉,一江瓷白耐候胶,安装人工
38	造型灯槽	m	21.00						9.5厘泰山(或同档次)石膏板,,局部盈富安/万里山品牌盈富安/万里山品牌(或同档次)9-15厘阻燃夹板加固,龙骨,大光M3.5*25自攻丝,18*36松木方,F30直钉,一江瓷白耐候胶,安装人工
39	矿棉板天花 600*600	m²	290.00						600*600*14矿棉板,轻钢龙骨,铁丝吊,安装人工
40	木门安装 900*2100	扇	10.00						定制平面木门安装,安装人工
41	玻璃门五金配件+安装人工	扇	4.00						玻璃门五金配件:304#地弹簧,门锁,600拉手,一字夹,七字夹,地面切割孔预埋,地面修补回填,安装人工
42	大门入口不锈钢门套	m	7.70						304#黑钢门套,盈富安/万里山品牌9-15厘阻燃夹板,龙骨,大光M3.5*25自攻螺丝,18*36松木方,F30直钉,一江瓷白耐候胶,安装人工
43	垃圾外运费	车	8.00						垃圾外运费
44	材料搬运费	项	1.00						材料搬运费
45	竣工清洁费	m2	330.00						竣工清洁费
46	地面成品保护	m2	330.00						地面成品保护
47	公共区成品保护+过厅封闭/隔音施工	项	1.00						公共区成品保护+过厅封闭/隔音施工
48	不含税合计:	元							
49	普通发票1%	元							
50	工程含税合计(元)	元							