

东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中
污水处理厂二期工程深度处理池

消防工程

招标清单

投标总价：_____元

大写：_____

发包单位：_____

投标单位：_____

日 期：_____

编制说明

一、工程名称：东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理池消防工程

二、本次招标工程范围：

1、本次招标包含东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理池消防工程。

1.1、包含：应急照明系统、水灭火系统、消防验收相关费用等。

2、本次招标清单编制依据：

2.1、根据2025年8月22日项目部的申购单（（ZT）FBDWSGD-20250822-001）附图1128版施工图编制清单。

3、具体内容以招标文件、招标图纸及工程量清单为准。

三、 计价方式及承包方式：

1、本工程采取固定总价包干形式清单计价，包括但不限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润、税金、规费、措施费、成品保护费、设备采保费、材料试验费、竣工资料编制、预埋套管内管道安装后的封堵、政府主管部门验收费等为完成本项目验收合格所需的一切费用；

2、承包方式：乙方对本工程包工包料/包工包部分材料（仅不含甲供材）/包工、包所有机械设备（含进退场）、包安全文明施工，包各类材料产品检验检测费用、包本工程检测、包工期、包一切措施、包质量、包各种风险、包保险、包竣工资料（含竣工图）编制、包资料（包各种形式的资料编写、收集、归档，并满足竣工验收要求及甲方与建设单位结算要求）、包成品保护、包场地清理、包各种情形所要求的赶工措施及产生的费用、包因乙方原因引起的所有返工的人工、材料及机械费、包安全、包验收合格、包保修、包乙方人员生活水电、包管理、包利润、包税金、包物价上涨、包其他工种配合可能产生的降效及产生的费用及本工程施工过程中所涉及的一切风险因素及全部内容及费用。

3、投标人对本次招标的全部技术要求、招标文件、合同条件、地质勘察报告等情况应均已详细研究。投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑按甲方，管理、利润、税金及附加的其它费用等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

4、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按下述第4.1~4.5条计价规则执行；（如施工内容无法按4.1~4.5条规则套取定额计价的，由乙方申报合理的市场价，经甲方确认综合单价后计入结算，不参与任何取费及上下浮。）：

4.1、本工程执行《广东省建筑与装饰工程计价定额(2013)》、《广东省安装工程计价定额(2018)》清单计价程序取费，绿化部分执行《广东省城市园林绿化养护管理计价定额(2018)》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《广东省建设工程计价依据》：《广东省建筑与装饰工程计价定额(2018)》、《广东省安装工程计价定额(2018)》、《广东省市政工程计价定额(2018)》、《广东省城市园林绿化养护管理计价定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省工程量清单计价指引（2013）》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。

4.2、材料价、人工价：执行施工项目施工所在地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格合理报价给甲方作认质认价办理。报价文件须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），甲乙双方认质认价的材料不参与任何取费及上下浮。

4.3、计价中除仅计取人工费、材料费、机具费作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取，另外其他所有措施费均不单独计取费用。

4.4、税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。

4.5、按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合单价不参与上下浮的除外）：按合同约定下浮率下浮后计取税金。

四：施工内容：

1、应急照明系统：包含应急照明箱、管线预埋、应急照明灯具；

2、水灭火系统：包含灭火器安装；

3、其他：包含第三方检测、消防验收等。

五：其他说明：

1、投标单位在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；要求各施工单位自备发电机，错峰用电的发电费用已包含在综合单价中；投标单位应考虑到甲方各个项目不同位置所带来的运输距离所产生的费用，并相应报在综合单价的综合措施费中；因施工工艺要求发生的其他一切费用视为分摊在综合单价中，结量不再另行计算。

投标报价汇总表

工程名称：东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理池消防工程

序号	单位工程项目	单位	合计	备注
一	应急照明系统	元		
二	水灭火系统	元		
三	消防工程相关费用	元		
四	遗漏补充项目（如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写）	元		
五	不含税总价（一+二+. . +四）	元		
六	税金（含税 %）	元		
七	含税总价（五+六）	元		
	总价RMB大写：	元		

报价单位：（签章）

法人代表：（签名）

编制日期：

东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理池消防工程量清单

工程名称：东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理池消防工程

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量A	主材费B (元)	人工费C (元)	除主材、人工费 、税金以外的其 他费用D (元)	不含税 综合单价 E=B+C+D (元)	不含税 综合合价 F=A*E (元)	备注
一	应急照明系统									
1	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:3ALE1 详见图纸 3. 安装方式:悬挂式 4. 接线端子材质、规格:含端子接线 5. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	台	1						
2	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明暗敷设综合考虑 4. 含过路盒 5. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	m	655.49						
3	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	m	1322.98						
4	工厂灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯(户外) 2. 型号:IP65 3. 规格:2X3W 4. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	套	4						
5	工厂灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:2X3W 3. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	套	38						
6	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1X3W 3. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	套	6						
7	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:1X3W 3. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	套	4						
8	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1X3W 3. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	套	32						
9	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制/塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:明暗装综合考虑 5. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	个	84						
二	水灭火系统									
10	灭火器	1. 形式:露天摆放 2. 规格、型号:2具灭火器放置箱 3. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	具	7						
11	灭火器	1. 名称:干粉磷酸铵盐 2. 规格、型号:MF/ABC3 3. 其他说明:详见图纸, 满足设计及验收规范要求	具	14						
三	消防工程相关费用									
12	消防工程相关费用	1. 单项费用包干 2. 包括单不限于第三方检测费用、消防竣工验收费用等 3. 须提供相关检验检测书面报告原件作为请款、结算资料附件一并递交 4. 以实际发生为准	元	1.00						
四	遗漏补充项目(如以上有遗漏需补充项目-则由投标方自行填写)									
五	不含税总价(一+二+...+四)		元							
六	税金(含税__%)		元							
七	含税总价(五+六)		元							

备注： 1、本工程采取固定总价包干，价格为含税价，开具票面__%增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。

2、综合单价需包括但不限于实际发生的脚手架搭拆费、工程超高增加费、暗室增加费、棚内增加费、高层建筑增加费等。

3、本工程除甲供材以外，其他均由乙方包工、包料、包机械完成，

4、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。

5、清单工程量请投标单位根据招标图纸自行复核并进行增减，中标后不得因清单缺项、漏项、错项或工程量差异修改报价（甲方原因的变更除外）。

6、其余包含施工内容详见合同条款。