

脚手架工程汇总表

序号	项目名称	不含税合计 (元)	税金 (%)	含税合计 (元)	备注
1	玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期二标段5万吨/天)				
2	玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)				
3	合 计 (元)				

脚手架工程招标清单 (2025.9.09)

工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期二标段5万吨天)

[illegible]

脚手架工程招标清单 (2025.9.09)

工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期二标段5万吨天)

序号	名称	项目特征描述	工程量计算规则	计量单位	生化组合池工程量	生化沉淀、二级沉淀及臭氧组合池工程量	污泥脱水间及事故应急池工程量	污泥浓缩池工程量	综合设备间工程量	暂定工程量 A	人工费 B (元)	主材费 C (元)	辅材费 D (元)	除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用 E (元)	不含税综合单价 F=B+C+D+E (元)	不含税综合合价 G=A*F (元)	备注
11	钢管搭、拆临时施工上人梯及过道	1、梯长6-8米，爬梯、小横杆加立杆搭拆（含1.2m高护栏）； 2、按甲方方案执行。	按实际发生工程量计算	个						21.00							架体钢管、扣件使用时间 乙方综合考虑
12	落地式卸料平台的安装及拆卸	1、包含钢管搭设、挡脚板、脚手板铺设、挂安全网、剪刀撑、防护栏杆等； 2、按甲方方案执行。	按实际发生工程量计算	m3						105.00							架体钢管、扣件使用时间 乙方综合考虑
13	不含税合计			元						68736.93							
14	税金（含税____%）			元						68736.93							
15	含税合计			元						137473.86							

注:

- 1、本工程为包工包料,以上价格为含税价,开具票面 %增值税专用发票(税率按国家政策执行,造价随之调整)。
- 2、其他费用D: 包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。
- 3、其他分包单位(模板班组除外)如需使用钢管和扣件等其他材料均由乙方无偿提供,其他分包单位使用钢管和扣件材料前需向项目部提报材料申购单,经项目部项目经理确认后再由乙方提供钢管和扣件材料给其他分包单位,并做好相应的材料签收手续(借用、集中归还);如果其他分包单位有非必要使用的钢管和扣件造成材料浪费,由乙方申请、项目部认定相关分包单位按市场价计价赔偿给乙方。
- 4、单价内容因不可抗力因素导致外架变形而产生的修复费用。
- 5、水平安全兜网安装及拆除费用已包含在单价内,不单独计费。
- 6、费用包含悬挂标语、警示牌、楼层标牌、楼层分色带、安全挡板、挡脚板、刷油漆工作,不单独计费。
- 7、本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善,具体内容按施工图纸及施工方案要求,其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作,不限于所列内容。
- 8、搭设外架: 拆除外架占人工单价比重为: 70%: 30%。
- 9、本次招清单编制依据: 根据玉林南部污水处理厂及中水回用设施建设项目(一期二标段5万吨天)施工图(8月15、16日建设单位未签字版)编制,工程量暂按玉林污水厂一期建筑面积指标计算,结算时按实际工程量计算。
- 10、本项目甲方提供2台塔吊,施工过程中塔吊无法覆盖所产生的垂直运输费用由乙方自行考虑并包含在单价中,不另计算。
- 11、本清单未注明的承包内容,详见合同相应条款。

脚手架工程招标清单（2025. 9. 09）

工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)

序号	名称	项目特征描述	工程量计算规则	计量单位	V型滤池工程量	清水池工程量	送水泵房工程量	网格混凝土池及斜管沉淀池工程量	暂定总工程量A	人工费B（元）	主材费C（元）	辅材费D（元）	除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用E（元）	不含税综合单价F=B+C+D+E（元）	不含税综合合价G=A*F（元）	备注
1	落地式双排脚手架（扣件式）	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于完成以下内容： 1、根据甲方施工方案和国家规范搭设； 2、包含双排脚手架搭设、维修、拆除（含脚手架立杆垫板的制作与安放等）； 3、含满铺钢筋网片、满挂安全网、铺脚手板、安装侧边挡脚板等，通道门洞拆改，连墙件、抱柱、抛撑、拆架加固措施等； 4、含日常维护；	按外墙外边线乘以垂直高度以面积计算。 1. 周长计算规则 ：按外墙外边线的凹凸（包括凸出阳台）总长度计算，当在外轴线上凸出宽度600mm以内（含600mm）的附墙柱或者附墙装饰线的手脚手架工程量已综合考虑，不予计算；在外轴线上凸出宽度600mm以外的，按凸出外边线的长度并入外墙外边线长度计算。 2. 高度计算规则 ：垂直高度=室外内高差+首层室内地坪至屋面板高度+局部檐口高度+女儿墙高度+1.2m 高防护高度。	m2	911.96	1242.27	1136.41	935.34	4225.98							1、外架钢管、扣件使用时间为 4.5 个月（时间按栋单独分开计算）。 2、当1.2m高防护实际搭设单排脚手架时，按单排脚手架计算。 3、实际搭设高度必须满足甲方要求，超过要求搭设部分高度不计算。
2	搭设双排钢管脚手架（主体结构施工时搭设内脚手架）	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于完成以下内容： 1、根据甲方施工方案和国家规范搭设； 2、包含双排脚手架搭设、维修、拆除。 3、根据施工操作需要铺设脚手板，通道门洞拆改，搭设抛撑、抱柱、对撑等加固措施，具体按施工方案执行，含材料转运。 4、含日常维护。	按搭设中心线长度乘以高度以面积计算	m2				507.26	507.26							1、架体钢管、扣件使用时间乙方综合考虑（约3个月） 2、实际搭设高度必须满足甲方要求，超过要求搭设部分高度不计算。
3	网格混凝土池中的絮凝池网格内脚手架	1、包搭、拆架，包架体维护、加固， 2、按甲方施工方案执行及规范搭设	按井周长一半乘以实际高度以面积计算（按双排计价）	m2				788.48	788.48							1、架体钢管、扣件使用时间乙方综合考虑（约3个月） 如：网格混凝土池中的絮凝池网格按此方法计算
4	装修操作钢管双排内脚手架	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于完成以下内容： 1、根据甲方施工方案和国家规范搭设； 2、包含双排脚手架搭设、维修、拆除。 3、根据施工操作需要铺设脚手板，通道门洞拆改，搭设抛撑、抱柱、对撑等加固措施，具体按施工方案执行，含材料转运。 4、含日常维护。	按搭设中心线长度乘以高度以面积计算，高度算至框架梁底	m2	326.74		947.83		1274.57							1、室内装修架钢管、扣件使用时间乙方综合考虑（约3个月）
5	扣件式钢管满堂架搭设及拆除	1、含1.2M高防护栏，不含铺板。 2、设剪刀撑、抛撑、连墙件、顶撑、抱柱、水平安全兜网等。 3、含日常维护； 4、按甲方施工方案执行及规范搭设。	按实际搭设的水平投影面积乘以搭设高度以立方计算，不扣柱、梁位置，搭设高度按楼层高度减去板厚计算（板厚按最厚的考虑）	m3					1.00							1、高度≤6m 2、架体钢管、扣件使用时间乙方综合考虑
6				m3					1.00							1、高度6m<h≤9m 2、架体钢管、扣件使用时间乙方综合考虑
7				m3					1.00							1、高度>9m 2、架体钢管、扣件使用时间乙方综合考虑

脚手架工程招标清单（2025. 9. 09）

工程名称：玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)

序号	名称	项目特征描述	工程量计算规则	计量单位	V型滤池工程量	清水池工程量	送水泵房工程量	网格混凝土池及斜管沉淀池工程量	暂定总工程量 A	人工费 B（元）	主材费 C（元）	辅材费 D（元）	除主材、辅材、人工费、税金以外的其他费用E（元）	不含税综合单价 F=B+C+D+E（元）	不含税综合合价 G=A*F（元）	备注
8	外脚手架钢管扣件材料延期补偿费	1、钢管、扣件超期租赁费。	按未拆除部分的架体面积计算	元/月·m2					1							1、如果脚手架提前拆除，按此单价相应扣减。 2、如不足一个月的，按实际延期天数计算，合同单价(元/月·m2)÷30天x实际延期天数。
9	加工棚、防护棚、施工通道等类似所有棚架	1、包双立杆、扫地杆，挂安全网，包搭架、拆除等； 2、架顶双层骨架，含钢笆片不含铺模板。	按水平投影面积计	m2					45.00							架体钢管、扣件使用时间 乙方综合考虑
10	水池口临边、公共走道等部位安全防护栏1.2m高	1、包打膨胀螺丝，焊接固定防护栏钢管，钢管涂刷红白相间油漆，装安全网及挡板。 2、按甲方方案执行。	按实际发生工程量计算	m					956.83							架体钢管、扣件使用时间 乙方综合考虑
11	施工楼梯（双跑）	1、钢管搭设； 2、不含楼梯踏步模板安装。	按垂直投影面计算	m2					209.94							架体钢管、扣件使用时间 乙方综合考虑
12	钢管搭、拆临时施工上人梯及过道	1、梯长6-8米，爬梯、小横杆加立杆搭拆（含1.2m高护栏）； 2、按甲方方案执行。	按实际发生工程量计算	个					4.00							架体钢管、扣件使用时间 乙方综合考虑
13	不含税合计			元												
14	税金（含税____%）			元												
15	含税合计			元												
备注： 1、本工程为包工包料，以上价格为含税价，开具票面_____%增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、其他费用D：包含机械费、措施费、管理费、利润等除主材、辅材、人工费及税金以外的其他所有费用。 3、其他分包单位（模板班组除外）如需使用钢管和扣件等其他材料均由乙方无偿提供，其他分包单位使用钢管和扣件材料前需向项目部提报材料申购单，经项目部项目经理确认后再由乙方提供钢管和扣件材料给其他分包单位，并做好相应的材料签收手续（借用、集中归还）；如果其他分包单位有非必要使用的钢管和扣件造成材料浪费，由乙方申请、项目部认定相关分包单位按市场价计价赔偿给乙方。 4、单价内容因不可抗力因素导致外架变形而产生的修复费用。 5、水平安全兜网安装及拆除费用已包含在单价内，不单独计费。 6、费用包含悬挂标语、警示标牌、楼层标牌、楼层分色带、安全挡板、挡脚板、刷油漆工作，不单独计费。 7、本表所列的“包含内容”作为施工完成内容不尽完善，具体内容按施工图纸及施工方案要求，其单价包含为完成该分项工程的所有工序工作，不限于所列内容。 8、搭设外架：拆除外架占人工单价比重为：70%：30%。 9、本次招标清单编制依据：本清单根据玉林(福绵)节能环保产业园南部工业供水厂建设项目(二期5万吨/天)20250425版编制 8、本项目甲方不提供塔吊、施工电梯等大型机械设备，施工过程中所需的垂直运输费由乙方自行考虑并包含在单价中，不另计算 11、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款。																