广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：广州市创景市政工程设计有限公司
2025年03月11日确认图纸

审图 机构名称：东莞市大业施工图审查有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19034
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程
有效期至：2026年08月01日
2025年03月13日完成审查

专业 专业 | 专业 专业 | 电气专业 自控专业 | 结构专业 暖通专业 | 工艺专业 建筑专业

乔灌数量统计表

序号	图例	名称	规格			数量	单位	备注
			胸（地）径(cm)	高度(m)	冠幅(m)			
1		丛生四季桂	8-9	2.0-2.2	1.8-2.0	1	株	全蓬，冠幅饱满，多分枝，6-8支杆，假植苗
2		天堂鸟	---	1.2-1.5	1.2-1.5	6	株	冠幅饱满，长势优美
3		苏铁	---	1.2-1.5	1.2-1.5	3	株	冠幅饱满，长势优美
4		金山棕	---	1.2-1.5	1.2-1.5	4	株	冠幅饱满，长势优美
5		景观石				7	块	

灌木地被面积表

序号	名称	规格		密度	面积	单位	备注
		高度(m)	冠幅(m)				
1	亮叶朱蕉	0.4-0.45	0.3-0.35	25	4.4	m^2	冠幅饱满，长势优美
2	变叶木	0.3-0.35	0.2-0.25	36	0.9	m^2	冠幅饱满，长势优美
3	肾蕨	0.2-0.25	0.15-0.20	49	4.1	m^2	冠幅饱满，长势优美
4	孔雀竹芋	0.2-0.25	0.15-0.20	49	2.7	m^2	冠幅饱满，长势优美
5	合果芋	0.2-0.25	0.15-0.20	49	2.3	m^2	冠幅饱满，长势优美
6	玉簪	0.2-0.25	0.15-0.20	49	4.2	m^2	冠幅饱满，长势优美
7	狐尾天门冬	0.2-0.25	0.15-0.20	49	4.3	m^2	冠幅饱满，长势优美
8	鸭脚木	0.2-0.25	0.15-0.20	49	2.6	m^2	冠幅饱满，长势优美
9	满天星	0.2-0.25	0.15-0.20	49	2.9	m^2	冠幅饱满，长势优美
10	黄金叶	0.2-0.25	0.15-0.20	49	16.5	m^2	冠幅饱满，长势优美
11	红继木	0.2-0.25	0.15-0.20	49	30.9	m^2	冠幅饱满，长势优美
12	金叶石菖蒲	0.15-0.20	0.10-0.15	64	5.6	m^2	冠幅饱满，长势优美
13	玉龙草				14	m^2	不漏土
14	马尼拉草				420.1	m^2	草卷，满铺
15	砾石				53.5	m^2	粒径：30~50mm
16	混凝土园路				260.8	m^2	
17	人行铺装				34.7	m^2	
18	钢化玻璃				1.7	m^2	

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广州市创景市政工程设计有限公司
业务范围:市政行业排水工程甲级
资质证书编号:A244013382
有效期至:2026年03月24日

广州市创景市政工程设计有限公司 GUANGZHOU CHUANGJING MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.	东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池	项目负责人	严　建		校 核 人	黄俊绮		工程编号	CJ-2024A-026	设计阶段	施工图
	绿化专业	专业负责人	吴德灿		审 核 人	严　建		图　号	LH-SS1-11		
	绿化工程量表	设 计 人	吴德灿		审 定 人	严　建		日　期	2025.03	比　例	