

专业	专业
专业	专业
专业	专业
专业	专业
专业	专业

道路工程主要数量汇总表					
序号	项目	材料/规格	单位	工程量	备注
1	路面结构层A	4cm AC-13C 细粒式改性沥青混凝土	m2	741.6	适用于新建沥青路面
2		喷洒型乳化沥青(PC-3) 粘层油, 用量0.6L/m2	m2	741.6	
3		6cm AC-20C 中粒式改性沥青混凝土	m2	741.6	
4		70#热沥青下封层	m2	741.6	
5		阳离子乳化沥青(PC-2) 透层油, 用量1.0L/m2	m2	741.6	
6		30cm 5%水泥稳定碎石	m2	889.9	
7		15cm 4%水泥稳定碎石	m2	1067.9	
8	路面结构层B	4cm AC-13C 细粒式改性沥青混凝土	m2	279.6	适用于旧砼路面加铺沥青
9		喷洒型乳化沥青(PC-3) 粘层油, 用量0.6L/m2	m2	279.6	
10		6cm AC-20C 中粒式改性沥青混凝土	m2	279.6	
11		70#热沥青下封层	m2	279.6	
12		阳离子乳化沥青(PC-2) 透层油, 用量1.0L/m2	m2	279.6	
13		玻纤土工格栅	m2	279.6	
14		铣刨旧砼路面(深度3~4mm)	m2	279.6	
15	路面结构层C	4cm AC-13C 细粒式改性沥青混凝土	m2	483.6	
16		喷洒型乳化沥青(PC-3) 粘层油, 用量0.6L/m2	m2	483.6	
17		6cm AC-20C 中粒式改性沥青混凝土	m2	483.6	
18		70#热沥青下封层	m2	483.6	
19		阳离子乳化沥青(PC-2) 透层油, 用量1.0L/m2	m2	483.6	
20		玻纤土工格栅	m2	483.6	
21		铣刨旧砼路面(深度3~4mm)	m2	483.6	
22	路缘石	C30 预制砼侧石(100×15×25cm)	m	492.0	
23		C20 砼底座	m?	19.7	
24	路面搭接	玻纤土工格栅	m2	128.0	与现状砼路面相接
25		拉杆钢筋, HPB400, 直径25mm, 长700mm, 间距400mm	Kg	215.6	
26		新建C30 混凝土板搭接段	m2	128.0	
27		拉杆钢筋, 直径14mm, 长700mm, 间距900mm	Kg	32.9	与冠梁相接
28		传力杆钢筋, 直径28mm, 长400mm, 间距300mm	Kg	135.2	与水池顶板相接
29		新建C30 混凝土板搭接段	m2	96.0	
30	土方工程	填土方	m?	15.0	
31		挖土方	m?	494.0	
32	拆除工程	破除现状沥青路面	m2	1376.4	
33		破除现状砼面层	m2	1013.8	
34		挖除现状水稳基层	m2	1368.6	



广州市创景市政工程设计有限公司
GUANGZHOU CHUANGJING MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.

东莞市常平镇环保专业基地洗水、印花污水处理厂3号水池

道路专业

道路工程数量汇总表

项目负责人

严 建

校 核 人

黄贞贤

工程编号

CJ-2024A-026

设计阶段

施工图

专业负责人

林俊杰

审 核 人

梁 操

图 号

DL-SS1-14-1/1

设 计 人

钟坤林

审 定 人

梁 操

日 期

2025. 03

比 例