

土方开挖方案计量说明

南京现代表面处理科技产业中心土方开挖在考虑最大可能回填方基坑就近堆放的方案考虑，项目部经商讨，汇报如下：

1. 每栋厂房中间承台（即B轴）先行开挖，完成B轴基础承台及基础柱后再开挖两边纵向基础，即1/OA轴、A轴、C轴、D轴后开挖施工。
2. 此计划会最大量的回填土不发生内外运。但依然会发生内运土方。
3. 有内运土方的情况下，原土开挖后会产生虚方，虚方体积会有1.3系数概念（《江苏省建筑与装饰工程计价定额计算规则2014》土方体积折算表）。此方量根据工程经验是会有土方按定额的按实方计量的挖、填、运数据偏差。工程量按图纸、《江苏省建筑与装饰工程计价定额计算规则2014》、及建设单位、监理、甲方、乙方四方共同签字确认的土方施工方案进行计算。

李建华

2024.8.15

南京现代表面处理科技产业中心项目部门

2024-08-13



古市人
2024.08.15

薛新建
2024.8.15